



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

ถึง

กฟฟ.มตพ.

วันที่

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖ สายกระสัง-ระยอง
ตอน ๒ จุดที่ ๑

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๙๔๑๘๓๒

ลว.

๑๐

เมษายน

๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖ สายกระสัง-ระยอง
ขอความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖ สายกระสัง-ระยอง เลขที่ ๑๓/๑ ม.๑๐ ต.โป่ง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

ประกอบกิจการ ไฟทางหลวง ตั้งอยู่ที่ เลียบปั้ม LPG ปตท. หมู่ที่ ๑๐ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสแรงดัน ๙ (โหดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐ -๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)

๔. กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

ดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.)	จำนวน	๒	ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA)	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE)	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง - เมตร

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

(กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการก่อสร้าง)

๔. แผนกเครื่องวัด

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ.ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๒,๒๒๘.๐๐ บาท
๒. แรงสูงภายนอก	๑๑,๙๕๖.๕๕ บาท
๓. รื้อถอนแรงสูงภายนอก	๔,๐๒๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑๘,๒๐๔.๕๕ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑P๒W๕AWithCT	- บาท
๓. ค่าขอทโไลน์	๑๘,๘๕๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๒๑,๘๕๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)	๑๑,๙๕๖.๕๕ บาท
รวมเงิน	๑๑,๙๕๖.๕๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	- บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๑๐๑,๗๔๗.๓๓ บาท
๓. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน	- บาท
รวมเงิน	๑๐๑,๗๔๗.๓๓ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๐,๓๔๙.๔๗ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๒๐,๓๔๙.๔๗ บาท
รวมเงิน	๑๕๕,๙๐๙.๑๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๐,๙๑๓.๖๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๖,๘๒๒.๗๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๖,๘๒๒.๗๓ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น

เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงตามระเบียบ กฟผ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายพนพล ไสสอาด

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๕๖๖/๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ มาศกลิ่น)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.กฟฟ.มตพ.
14 เม.ย. 2563