



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๘๔๗๙๘

ถึง กฟฟ.มตพ.
วันที่
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพฯ-ระยอง
ตอน ๒ จุดที่ ๒
ลว. ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก
ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพฯ-ระยอง เลขที่ ๑๓/๑ ม.๑๐ ต.โป่ง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐

ประกอบกิจการ ไฟทางหลวง ๑ ตั้งอยู่ที่ ตั้งสถานีควบคุมแรงดัน ปตท. หมู่ที่ ๑๐ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๔๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพลสจรที่ ๕ (เบลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ
(หม้อแปลงถาวร)

๔. กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

๔. ดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.) จำนวน ๒ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่ออ่อนแยก(BA) จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาตันสุดท้าย(DE) จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.ม.m. ลํา ๒ เส้น ระยะทาง ๘ เมตร

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เพลส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐/๔๕๐/๒๔๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เครื่อง
(กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการก่อสร้าง)

๔. แผนกเครื่องจักร

- ๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประทับบัญชีที่แรงด้า เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มีตอร์	๒,๒๒๔.๐๐	บาท
๒. แรงสูงภายนอก	๑๐,๕๕๘.๕๕	บาท
๓. รือถ่อนแรงสูงภายนอก	๓,๑๗๓.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๕,๗๕๖.๕๕	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

คำธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เครื่อง*(๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑P๒W๕AWithCT	- บาท
๓. ค่าเชื้อที่ไลน์	<u>๑๘,๘๕๕.๗๕</u> บาท
รวมเงิน	<u>๒๑,๘๕๕.๗๕</u> บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)
รวมเงิน ๑๐,๔๕๘.๔๕ บาท
๑๐,๔๕๘.๔๕ บาท

ระบบจำหน่วยภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	- บาท
๒. หมวดแปลงภายใน	๑๐๑,๗๔๗.๓๓ บาท
๓. รือดันแผนกแรงสูงภายใน	- บาท
รวมเงิน	๑๐๑,๗๔๗.๓๓ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๐,๓๔๗.๔๗	บาท
๒. กำไรสุทธิ	๒๐,๓๔๗.๔๗	บาท
รวมเงิน	๑๕๔,๕๗๖.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๐,๙๗๕.๗๗	บาท
รวมเงินเงินทั้งสิ้น	๑๖๕,๕๗๖.๗๗	บาท

ผู้ใช้เพลิงทันเป็นเงิน ๑๖๕๗๒๒๗๗ บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยืนราคา ๑๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้เช่า เป็นของผู้เช่า ยกเว้น

เครื่องวัด แรงตัว เป็นของ กพพ.

ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องชำรุดค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงตามระเบียบ กฟภ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายนพดล ไสสอาด
ผพ.บค.กพพ.มาบตาพุด

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ นาคกสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.-กฟฟ.มตพ.

ବ୍ୟାକ ମେ.ପି. ପଟ୍ଟନାୟକ