



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.มตพ.	ถึง	กฟฟ.มตพ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จุดที่ ๓	
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๗๑๑๕	ลว.	๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จุดที่ ๓
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จุดที่ ๓ เลขที่ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
ประกอบกิจการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ จุดที่ ซ.๑๒ สาย ๗ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๗ (โหนดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐ -๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
๔. กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาคอนกรีต ๐-๕(SP)	จำนวน	๑	ชุด
๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA)	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE)	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง - เมตร
๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งชุด Insulator station post Type (TR-๒๐๒)	จำนวน	๒	ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควีเอ	จำนวน	๑	เครื่อง

(กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการก่อสร้าง)
๔. แผนกเครื่องวัด

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ	เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์	จำนวน	๑ ชุด
------------------------------------	------------------	-------	-------

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๒,๒๒๘.๐๐ บาท
๒. แรงสูงภายนอก	๑๐,๑๙๘.๐๘ บาท
๓. รื้อถอนแรงสูงภายนอก	- บาท
รวมเงิน	๑๒,๔๒๖.๐๘ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑P๒W๕AWithCT	- บาท
๓. ค่าขอทไลน์	๑๘,๙๗๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๒๑,๙๗๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)	๑๐,๑๙๘.๐๘ บาท
รวมเงิน	๑๐,๑๙๘.๐๘ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	- บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๑๐๑,๔๒๑.๕๓ บาท
๓. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน	- บาท
รวมเงิน	๑๐๑,๔๒๑.๕๓ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๐,๒๘๔.๓๑ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๒๐,๒๘๔.๓๑ บาท
รวมเงิน	๑๕๓,๙๘๖.๖๗ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๐,๗๗๑.๕๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๔,๖๕๘.๒๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๔,๖๕๘.๒๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น

เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงตามระเบียบ กฟผ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายพนพล ไสสอาด
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๖๖/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ผ.จก.กฟฟ.มาบตาพุด
- ๗ พ.ค. ๒๕๖๓