



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ทิวแล้ว 19/5/63

(3)

พ.ด. 63

จาก ผบค.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท เค.พี.เทลเลอร์เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๖๘๘ ลว.

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เค.พี.เทลเลอร์เซอร์วิส จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เค.พี.เทลเลอร์เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ ๒๑/๒๔ ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๖ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

ประกอบกิจการ โรงงาน ตั้งอยู่ที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสแรงดัน ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง นายบุญเลิศ อึ้งอร่ามถาวร ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๔๒๑) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.)	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาตันสุดท้าย(DE)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดต่อไลน์หัวเสาตันรับแรงดึง(DDE)	จำนวน	-	ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดต่อจากสายเดิม(DE)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA)	จำนวน	-	ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งชุด Insulator station post Type (TR-๒๐๒)	จำนวน	๓	ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๕๐ เควีเอ	จำนวน	๑	เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

เงินลงทุน	ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด		
	ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้		
๑. มิเตอร์	๑๕,๑๘๕.๐๐	บาท	
๒. ร็อดนอนแรงต่ำ	-	บาท	
๓. แรงต่ำภายนอก	-	บาท	
๔. แรงสูงภายนอก	๔๘,๔๙๐.๐๐	บาท	
๕. ร็อดนอนแรงสูง	-	บาท	
รวมเงิน	๖๓,๖๗๕.๐๐	บาท	

๒

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบ มต.LT๓P๔W๕AWITHCT LT.	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าขอทโไลน์	๑๘,๒๕๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	๔๙,๔๕๕.๗๕	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๓,๗๙๕.๖๗	บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๑๕,๓๔๐.๔๐	
รวมเงิน	๒๙,๑๓๖.๐๗	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๗,๒๐๖.๗๘	บาท
๒. กำไรสุทธิ	๗,๒๐๖.๗๘	บาท
รวมเงิน	๘๕,๗๙๘.๖๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๐๐๕.๙๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๑,๘๐๔.๕๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๑,๘๐๔.๕๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E๘๐๗๖๗๖๓๐๕๐๕๐๐๐๓ ลว. ๕ พ.ค.๒๕๖๓


ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟฟ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


นายพนพล ไสสอาด
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๖๒๔/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.
18 พ.ค. 2563