



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แจ้งทาง Line แล้ว
12/6/63

จาก ผบค.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๐๒๘๖ ลว.

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ ๕๗๙ หมู่ที่ ๔ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
ประกอบกิจการ รับงานโครงสร้าง ตั้งอยู่ที่ ๕๗๘ หมู่ที่ ๔ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสแรงดัน ๗ (โวลต์สูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๕๐๐ เควีเอ เพิ่มจำนวน ๑ เครื่อง
หม้อแปลงเดิมรวม ๕๐๐ เควีเอ รวมติดตั้ง ๑,๐๐๐ เควีเอ (หม้อแปลงถาวร)
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายอตุลย์ ขมิ้นเขียว ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๓๐๒) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นต่อจากสายเดิม (DE) จำนวน - ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งชุด Insulator station post Type (TR-๒๐๒) จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงเอง)

๓. แผนกเครื่องวัด

- รี้ออนมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๓๐/๕ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์ ๙๕,๒๓๑.๐๐ บาท
๒. รี้ออน มิเตอร์ ๔,๘๐๘.๐๐ บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%) - บาท
- รวมเงิน ๑๐๐,๐๓๙.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	- บาท
๔. ค่าตรวจสอบ มต.LT๓P๔W๕AWITHCT HT.	- บาท
๕. ค่าฮอทไลน์	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	- บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๑๕,๓๔๐.๔๐ บาท
รวมเงิน	<u>๑๕,๓๔๐.๔๐ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๐๖๘.๐๘ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๓,๐๖๘.๐๘ บาท
รวมเงิน	๘๐,๔๐๘.๔๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๖๒๘.๕๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๖,๐๓๗.๐๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๖,๐๓๗.๐๗ บาท (แปดหมื่นหกพันสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว ใบเสร็จเลขที่ E๘๐๗๗๙๖๓๐๖๐๕๐๐๐๒ ลงวันที่ ๐๕ มิ.ย.๒๕๖๓

ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายพนพล ไสสอาด

ผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๗๖/๙๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

10 มิ.ย. 2563