



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟพ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๕๔๕๒

ถึง ผจก.กฟพ.มตพ.

วันที่

บริษัท เนปจุนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ลว. ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟพ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึง บริษัท เนปจุนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
ประสงค์ขอย้ายเสาระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เนปจุนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ๙๙ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
ใช้ใน ย้ายเสา ตั้งอยู่ที่ ๙๙ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอ.ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| - ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาต้นคอนคู (DDE) | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาต้นสุดท้าย(DE) | | | จำนวน | ๑ | ชุด |

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|----------------------------------|-------|---|-----|
| - ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA) | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาต้นคอนคู (DDE) | จำนวน | ๑ | ชุด |

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าแรงย้ายและติดตั้ง มต.HT	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าหอไลน์	๑๙,๒๑๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	<u>๒๑,๒๑๕.๗๕</u>	บาท

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๙๒,๕๕๘.๘๒	บาท
๒. รื้อถอนแรงสูงภายใน	๕,๕๗๔.๔๐	บาท
รวมเงิน	๒๑๘,๑๓๓.๒๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๓๒๘.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๓๓,๔๖๑.๗๕</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓๓,๔๖๑.๗๕ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)
หน.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๑๘/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.
25 มิ.ย. 2563