



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ. ถึง กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๗๘๒๒ ลว. ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๙๗/๑๑ ชั้น ๖ ราชดำริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ
ตั้งอยู่ที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น /
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA AL)	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาคอนเดียว ๐-๕(SP)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงสูง	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งชุดต่อสายดิน	จำนวน	-	ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น /
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร ,
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงสูง	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดต่อสายดิน	จำนวน	๑	ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งชุด Insulator station post Type (TR-๒๐๒)	จำนวน	๓	ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ขนาด ๕๐	เควีเอ	จำนวน ๑	เครื่อง

(การไฟฟ้าจัดหาและติดตั้ง)

๔. แผนกเครื่องวัด

เงินลงทุน	ติดตั้งมอเตอร์	แรงต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐)A ๓P	แอมป์ จำนวน	๑ เครื่อง
	ในส่วนของ กฟฟ.ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้			
	๑. มอเตอร์		๒,๐๙๒.๐๐	บาท
	๒. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)		๙,๖๗๔.๐๐	บาท
	รวมเงิน		๑๑,๗๖๖.๐๐	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบ มต.LT๓P๔W๓๐(๑๐๐)A		๑,๕๐๐.๐๐	บาท
๓. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการ		-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าขอทไลน์		๑๗,๗๗๕.๗๕	บาท
รวมเงิน		๑๙,๒๗๕.๗๕	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	๙,๖๗๓.๘๔	บาท
รวมเงิน	๙,๖๗๓.๘๔	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายใน	๔๒,๘๒๐.๘๖	บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๑๙๐,๘๓๘.๕๕	บาท
รวมเงิน	๒๓๓,๖๕๙.๔๕	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕๑,๐๑๓.๙๘	บาท
๒. กำไรสุทธิ	๕๑,๐๑๓.๙๘	บาท
รวมเงิน	๓๑๓,๖๗๓.๐๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๑,๙๕๓.๖๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๓๕,๕๗๖.๖๓	บาท

“ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๓๕,๕๗๖.๖๓ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E๘๐๗๗๙๖๓๐๘๐๓๐๐๐๓ ลว. ๐๓ ส.ค.๒๕๖๓

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒มตพ.(บค) 1091/195๖9

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายภาณุวัฒน์ ตีรรักษา

ชม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

6 ส.ค. 2563