



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๘๐๒๒๘

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

นายบุญฤทธิ์ พัดทอง

ลว. ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายบุญฤทธิ์ พัดทอง หมายเลขคู่ค้า ๑๐๑๘๔๐๙๑๘๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายบุญฤทธิ์ พัดทอง ๑๐๖ หมู่ ๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

ใช้ในบ้าน ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖ หมู่ ๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะยง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๔๕-๐๓๔๑๑๕

ติดตั้งที่ ด้านหน้าอนามัยกระเฉด วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๔๖ แอมป์ เฟส บี. ๙๙ แอมป์ เฟส ซี. ๒๓ แอมป์

แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๓๐/๔๐๐ โวลท์ แรงดันปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(Co๑.๑)

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๕ ต้น	
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๒ เส้น	ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
- ประกอบสายยึดโยง		จำนวน ๓ ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา		จำนวน ๑ ต้น	

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก(Co๓.๑)

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๗ ต้น	
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๒ เส้น	ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
- ประกอบสายยึดโยง		จำนวน ๒ ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา		จำนวน ๓ ต้น	
- สายต่อลงดิน		จำนวน ๒ ชุด	
- ล่อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๑ ชุด	

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ.ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แร่งต่ำภายนอก(กฟฟ.ลงทุน ๑๔๐ เมตรแรก)

๕๕,๘๕๔.๗๘ บาท

๒. แร่งต่ำภายนอก(คิด ๕๐%)

๓๘,๗๓๒.๐๙ บาท

รวมเงิน

๙๔,๕๘๖.๘๗ บาท

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๓๘,๗๓๒.๐๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๗๑๑.๒๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๑,๔๔๓.๓๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๑,๔๔๓.๓๓ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายภานุวัฒน์ ธีรรักษา)

ชผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๐๔๐/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ มาศกสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

10 ส.ค. 2563