



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายศิริชัย ช่อผกา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๗๗๙๐๕ ลว. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายศิริชัย ช่อผกา
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความประสงค์

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายศิริชัย ช่อผกา ๕๗/๑๕๐ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ใช้ในการ ที่ดินแบ่งขาย ตั้งอยู่ที่ ซอยกระเฉด ๑๔ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ ๔ (โวลต์สูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๔๕-๐๓๔๑๑๕ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๔๖ แอมป์ เฟส บี. ๙๙ แอมป์ เฟส ซี. ๒๓ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๕ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๑๕ เมตร
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รื้อถอนสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

(นำกลับมาใช้งาน)

- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๓ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

๗,๓๐๙.๐๓ บาท

๒. แร่งต่ำภายนอก

๖๒,๒๖๕.๒๔ บาท

๖๙,๕๗๔.๒๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔,๘๗๐.๒๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๔,๔๔๔.๕๗ บาท

ผู้ใช้งบลงทุนเป็นเงิน ๗๔,๔๔๔.๕๗ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งบจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ทพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๙๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- 3 ก.ย. 2563