



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง กฟฟ.มตพ.

กิจการร่วมค้า อาร์ เอส พี กรุป

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๗๕๒๙

ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก กิจการร่วมค้า อาร์ เอส พี กรุป รหัสลูกค้า ๑๐๒๐๖๔๑๖๙๙
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ กิจการร่วมค้า อาร์ เอส พี กรุป ๓๔๘/๕-๖ ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประกอบกิจการ รื้อโรงงาน ตั้งอยู่ที่ ถ.ทางหลวงระยองสาย ๓๑๙๑ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๘ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๕๐ เควีจำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อชั่วคราว)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๕๒๐) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ๕๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แร่งสูงภายใน	- บาท
๒. รื้อถอนแรงสูง	- บาท
๓. มิเตอร์	๒,๒๒๓.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒,๒๒๓.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	- บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.	- บาท
๔. ค่าขอทไลน์	๑๘,๖๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๒๐,๖๑๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. หม้อแปลงภายใน	- บาท
๒. รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	- บาท
๓. แรงสูงภายใน	๑๕,๕๘๑.๙๔ บาท
๔. รื้อถอนแรงสูงภายใน	- บาท
รวมเงิน	๑๕,๕๘๑.๙๔ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๖๗๔.๕๘ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๔,๖๗๔.๕๘ บาท
รวมเงิน	๔๐,๘๗๒.๒๗ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๘๖๑.๐๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๓,๗๓๓.๓๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๓,๗๓๓.๓๓ บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว ใบเสร็จเลขที่ E๘๐๗๖๗๖๓๑๒๐๒๐๐๑ ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) 1630/16๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

2 ธ.ค. 2563