



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๑๐๑๓๘๕๒

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

บริษัท อาร์แอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลว. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท อาร์แอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมายเลขคู่ค้า ๑๐๑๕๒๕๗๙๓๗
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อาร์แอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๑๐๐๐/๓ เบญจธานี ตรอกวัดจันทร์ใน ต.บางโคล่
อ.บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ขอใช้ไฟบริเวณ โครงการพาร์โกแลนด์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๖๓-๐๒๔๙๐๗
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ แรงดันปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(Co๒.๑)

- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๑๒ เมตร
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเมนขายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๔๐ เมตร
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑ ต้น		

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๐,๕๑๖.๗๕ บาท

๒,๑๓๖.๑๗ บาท

๓๒,๖๕๒.๙๒ บาท

(สามหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา
ทผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๐๖/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.
- 4 มี.ค. 2564