



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๑๐๓๔๖๑๕

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

นายอุดมศักดิ์ อาศัย

ลว. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)



ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอุดมศักดิ์ อาศัย หมายเลขคู่ค้า ๑๐๐๒๓๘๑๔๘๐
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอุดมศักดิ์ อาศัย ๒๕/๓๒ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ขอใช้ไฟบริเวณ ๒๕/๓๒ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๖ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ PEA ๔๕-๑๑๓๖๔๕
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ แรงดันปลายสาย ๒๔๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(Co๑.๑)

- | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|-------|---|--------------|----------|
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง | ๑๔๐ เมตร |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๖ | ต้น | |
| - เทโคนเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๔ | ต้น | |

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก(Com.๑)

- | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|-------|---|--------------|---------|
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง | ๒๕ เมตร |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | |
| - เทโคนเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | |

ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของ กฟฟ.ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงต่ำภายนอก(คิด๕๐%)

๒. แรงต่ำภายนอก

รวมเงิน

๗,๔๓๘.๖๓ บาท

๕๗,๘๗๓.๗๓ บาท

๖๕,๓๑๒.๓๖ บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๗,๔๓๘.๖๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๒๐.๗๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗,๙๕๙.๓๓	บาท
(เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)		

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๑๑๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.
15 ก.พ. 2564