



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟาระบบจำหน่ายแรงต่ำ กฟฟ.มตพ นายวัฒนา บุญรอด
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๑๐๔๑๒๗ ลงวันที่ ๘๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างถึงอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.ค.) เลขที่ กคก.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต หรือผู้ขอใช้ไฟฟาระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟาระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นผู้ใช้ไฟรายใหม่ ที่ยังไม่มีบ้านเลขที่ มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย หรือพาดสายเมนขายยา ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน หรือกฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยผู้ขอขยายเขตเป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๒.๑)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายวัฒนา บุญรอด รหัสสูตรค้า ๑๐๐๑๙๕๕๘๐ แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตเนื่องจากบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวัฒนา บุญรอด แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อยู่บริเวณ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เนื่องด้วยในบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าพาดสายผ่าน จึงจำเป็นจะต้องทำการขยายเขตไฟฟาระบบจำหน่ายแรงต่ำ

๒. รับไฟจากการบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส PEA ๑๙-๐๐๔๗๙ ขนาด ๓๐ kVA ข้อมูลโดยละเอียดจาก LDCad ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๑๕ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์ แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ แรงดันปลายสาย ๒๓๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่ส协调 เนินควรคิดค่าแรง กรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

ผู้ขอขยายเขตเป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (Co๒.๑)

๑. แผนกแรงต่ำ

๑.๑ ปักเสา คอร.	ขนาด ๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
๑.๒ เทโโคเสา คอร.	ขนาด ๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
๑.๓ พาดสายหุ้มฉนวนเมนขายยา	ขนาด ๕๐ ตร.ม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงงาน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๒,๐๗๔.๗๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๕๕.๕๑ บาท

๑๒,๙๒๔.๒๗ บาท

(หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยืนยาน ๘๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

หพ.บค.

ที่ ก.๒๘๘๘.(บค)๙๙๐/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายธีระศักดิ์ นาศกสิน)

รากาน.เท/ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มคพ.

- ๙ มี.ค. 2564