



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

โทรศัทพ์ 16.02 น.

12/7/44

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง กฟฟ.มตพ.

บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001080780

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รหัสลูกค้า 1001953226
แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเองนั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ 8/1-2 ซ.ศิริ ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างทั่วราชอาณาจักร บริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้า 8/3 ซ.ศิริ ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 9 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000- 400/230 โวลท์ ขนาด 1000 แควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (หม้อแปลงถาวร) จากเดิม 3,500 kVA เพิ่มอีก 1,000 kVA รวมขนาดหม้อแปลงเป็น 4,500 kVA
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยุคะ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก.3520) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 150/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด
- รื้อถอนมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 100/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

2. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000- 400/230 โวลท์ ขนาด 1,000 แควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและดำเนินการ)

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	100,000.00 บาท
2. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	2,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT3P4W5ATOWithCT.	- บาท
4. ค่าขอทไลน์	10,000.00 บาท
รวมเงิน	112,000.00 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. หม้อแปลงภายใน	-	บาท
2. รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	บาท
3. แรงสูงภายใน	-	บาท
4. รื้อถอนแรงสูงภายใน	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท
กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)	-	บาท

1. กำไรขั้นต้น

2. กำไรสุทธิ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-	บาท
0.00	บาท
112,000.00	บาท
7,840.00	บาท
119,840.00	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 119,840.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E80767640617001 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2564.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๑๑/๑๑๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผกก.กฟพ.มตพ.

12 ก.ค. 2564