



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

Line ห่วงแก้ว

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง กฟฟ.มตพ.

บริษัท ไอพีซี อินดัสเตรียล จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001100492 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ไอพีซี อินดัสเตรียล จำกัด รหัสลูกค้า 1021096734
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเองนั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไอพีซี อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ กิจการปิโตรเลียม บริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้า 10/4 ซ.ประปา 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสแรงที่ 5 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3 อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000- 416/240 โวลท์ ขนาด 100 แควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (หม้อแปลงชั่วคราว)
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก.3520) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก	จำนวน	1	ชุด
------------------------------	-------	---	-----

2. แผนกแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร.	ขนาด	9.00	เมตร	จำนวน	3	ต้น
- ปักเสา คอร.	ขนาด	12.00	เมตร	จำนวน	5	ต้น
- ติดตั้งสาย SAC	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	3	เส้น ระยะทาง 185 เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์เดิม				จำนวน	1	ชุด
- ติดตั้งเหล็กประกอบฉากทางโค้ง (ป.)				จำนวน	4	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย DE				จำนวน	1	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบสายยึดโยง	ขนาด	95	ตร.มม	จำนวน	1	ชุด

3. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000- 416/240 โวลท์ ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและดำเนินการ)

เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	- บาท
2. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	2,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT3P4W5ATOwithCT.	4,200.00 บาท
4. ค่าฮอทไลน์	18,015.75 บาท
รวมเงิน	24,215.75 บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แรงสูงภายนอก (คิด 50%)	83,129.81 บาท
รวมเงิน	83,129.81 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. หม้อแปลงภายใน	- บาท
2. รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	- บาท
3. แรงสูงภายใน	15,773.94 บาท
4. รื้อถอนแรงสูงภายใน	- บาท
รวมเงิน	15,773.94 บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	4,732.18 บาท
2. กำไรสุทธิ	4,732.18 บาท
รวมเงิน	127,851.68 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,949.62 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	136,801.30 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 136,801.30 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด เป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E807676408130002 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
 หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทผ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 1081/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ทพ. 2564คพ.

- 1 ก.ย. 2564