



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

8/20/64

Handwritten signature/initials

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ ก2.มตพ.(บค.) วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. บริษัท เอ.เอ็น.บิสเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างเลขที่ 120001117542 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
บริษัท เอ.เอ็น.บิสเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รหัสลูกค้า 1020893919
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตเนื่องจากบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กกค.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขตหรือผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงต่ำ มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

- ☒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ นอกเหนือจากบ้านที่อยู่อาศัย/ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำ (ก่อสร้าง/ขยายเขต/ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงหรือระบบจำหน่ายแรงต่ำเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขา
มีอำนาจอนุมัติ จัดงานขยายเขตฯ ถ้าหากวงเงินทั้งหมดเกิน 75,000 บาท ในระยะ 140 เมตรแรก กฟฟ. ลงทุน 100%
(C01.1) และในส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ. ลงทุน 50% ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน 50% (C03.1)

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอ.เอ็น.บิสเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อยู่บริเวณ
207/38 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ระยอง เนื่องด้วยในบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าพาดสายผ่าน
จึงจำเป็นต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 5 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส PEA 52-005426 ขนาด 160 kVa ,
ข้อมูลโหลดจาก LDCad 12 ส.ค. 2564 มีปริมาณโหลด เฟส เอ. 136.3 แอมป์ เฟส บี. 124.54 แอมป์
เฟส ซี. 54.65 แอมป์ แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ 416/240 โวลต์ แรงดันปลายสาย 230 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

กฟฟ. ลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

1. ปักเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 3	ต้น
2. เทโคนเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 3	ต้น
3. พาดสายหุ้มฉนวน	ขนาด 50 ตร.มม.	จำนวน 2	เส้น ระยะทาง 40 เมตร

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

1. ปักเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 0	ต้น
2. เทโคนเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 0	ต้น
3. พาดสายหุ้มฉนวน	ขนาด 50 ตร.มม.	จำนวน 0	เส้น ระยะทาง 0 เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย กฟผ. ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ (C01.1)	32,221.94	บาท
2. แผนกแรงต่ำ (C03.1)	-	บาท
รวมเป็นเงิน	32,221.94	บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	บาท
รวมเป็นเงิน	-	บาท
(ศูนย์บาทถ้วน)		

กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ศิริรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 1190/9964

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ สิทธิกรพงษ์)

ผจก.กฟผ.มาบตาพุด

7 ต.ค. 2564