



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มาบตาพุด

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ. - บริษัท ชัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120001149181 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ชัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รหัสลูกค้า 1021157898 ตั้งอยู่เลขที่ 789/96-97 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ สถานที่เก็บสินค้า บริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้า 469/2 ถ.สุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 5 (โหลดสูงสุด - MV) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างจากสถานี 9 กิโลเมตร

3. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

- หม้อแปลงระบบเดิมมีขนาด 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 250 เควีเอ

จำนวน 1 เครื่อง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 1,000 เควีเอ

จำนวน 1 เครื่อง รวมหม้อแปลงทั้งหมด 1,250 เควีเอ มี นายสราวุธ พุทธิพิพัฒน์ เลขทะเบียน สฟภ.3239 เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (หม้อแปลงถาวร)

4. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 1,000 เควีเอ

จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและดำเนินการ)

2. แผนกมิเตอร์

- รื้อถอนมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด 400/5 จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 50/5 จำนวน 1 ชุด

3. แผนกแรงต่ำ

ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท ชัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าธรรมเนียม

1	ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
2	ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	72,208.98	บาท
3	ค่าร้อยถอนแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	1,606.80	บาท
4	ค่าหอทไลน์	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
5	ค่าสมทบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	100,000.00	บาท
7	ค่าตรวจสอบอุปกรณ์แรงสูง3P3W5ATOU	เป็นเงิน	15,800.00	บาท

ค่าใช้จ่าย แรงสูงภายนอก คิด 50% บริษัท ชัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

8	ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	14,789.92	บาท
		รวมเงิน	216,405.70	บาท
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	15,148.40	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	231,554.10	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,554.10บาท กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน 231,554.10บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการสำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) 1028 ลว.15 กย. 2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายภาณุวัฒน์ ธีรักษา)

หม.บค.กฟพ.มาบตาพุด

ที่ ก2 มตพ.(บค) ๖๖/๒๕๖๑

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธวัชชัย บุญเรือง)

จก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟพ.มตพ

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕