



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - บริษัท ช.সাโรজন ডিসট্রিবিউশন จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๒๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น

ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท ช.সাโรজন ডিসট্রিবিউশন จำกัด บ้านเลขที่ ๓.สุขุมวิท ๑๒ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างจากสถานี ๑๐ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

มี กฟภ. เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยพินโพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเฮ้าส์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด
- กฟภ.ดำเนินการ ปักเสาคอน.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิล ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร.ต้นสุดท้าย จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๓. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท ช.สาโรจน์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๘,๑๓๓.๕๕	บาท
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๙๖,๗๗๓.๕๗	บาท
๓. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการ	เป็นเงิน	-๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๘,๐๑๕.๗๕	บาท
๖. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๓P๔W๓๐(๑๐๐)A	เป็นเงิน	๑,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๗๔,๔๒๒.๖๗	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๑๙,๒๐๙.๕๙	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๙๓,๖๓๒.๒๖	บาท

<u>งบ กฟภ.</u>	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๒,๒๒๓.๐๐	บาท
	๒. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒,๒๒๓.๐๐	บาท


ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๖๓๒.๒๖ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๒,๒๒๓.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภาณุวัฒน์ ดิรักษา)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ(บค.) ๑๑๖ / ๑๑๖๕

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเกียรติชัย บุกรเรือง)

วจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ
- 1 มี.ค. 2565