



11/05/65

แจ้งแล้ว 13.08 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรส กรุป จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๘๓๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บ้านเลขที่ ๓๙๓

อาคาร ๓๙๓ สี่ลม ชั้น ๒, ๔ และ ๕ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กทม. แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น

ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรส กรุป จำกัด บ้านเลขที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 ๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างจากสถานี ๑๐ กม.
 ๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มี
- กฟภ.เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
 ๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเฮ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- กฟภ.ดำเนินการ รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- กฟภ.ดำเนินการ ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- กฟภ.ดำเนินการ รื้อถอนคอนเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๓. แผนกแรงต่ำ

- รื้อถอนแบริค ๔ ต้นสุดท้าย จำนวน ๒ แบริค
- รื้อถอนแบริค ๒ ต้นสุดท้าย จำนวน ๑ แบริค
- ติดตั้งแบริค ๔ ต้นสุดท้าย จำนวน ๒ แบริค
- ติดตั้งแบริค ๒ ต้นสุดท้าย จำนวน ๑ แบริค

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๓,๘๗๙.๗๗	บาท
๒. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓,๗๔๑.๐๐	บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๕๔,๑๘๒.๔๖	บาท
๔. รื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๘,๐๖๙.๐๐	บาท
๕. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๔,๖๔๗.๕๖	บาท
๖. รื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓,๔๙๐.๐๐	บาท
๗. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๘,๐๑๕.๗๕	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๒๖,๐๒๕.๕๔	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๘,๘๒๑.๗๙	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๔,๘๔๗.๓๓	บาท

งบ กฟผ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
๒. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐.๐๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๘๔๗.๓๓ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)
ผ.บ.ค.กฟผ.มาบตาพุด

ก๒ มตพ.(บค.) ๑๐๑/๑๖๖๙

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นาย ฐิติชัย บุญเรือง)
ผ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.มตพ

๐๑ พ.ค. ๒๕๖๕