



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001049335

ลว. 15

มีนาคม

2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างถึงจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) รหัสลูกค้า 1018868714
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ถาวร)

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กคก.(น.)๒๔๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขตหรือผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงสูง มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

- ☒ ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง จากระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.2559 หมวดที่ 1 ข้อ 7.1.2.2 ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่สามารถหาจุดติดตั้งนั้ร้านหม้อแปลงใหม่ได้เหมาะสม จำเป็นต้องติดตั้งหม้อแปลงแขวนแยกเป็น 2 จุดแทน
ให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอให้อย่าเฉพาะค่าใช้จ่ายหน้างาน ทั้งในส่วนการรื้อถอนหม้อแปลงพร้อมนั้ร้านจุดเดิม
และการติดตั้งหม้อแปลงแขวนใหม่ทั้ง 2 จุด

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

1. ผู้ใช้ไฟ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) 313 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการ กิจการ ตั้งอยู่ที่ เซเว่นหน้าวัดหนองผึกหนาม ต.มาบตา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะยง 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 9 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000 - 416/240 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ
จำนวน 2 เครื่อง (หม้อแปลงไฟฟ้าถาวร)
4. ผู้ใช้ไฟให้การไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและติดตั้งหม้อแปลง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด 12.00 เมตร	จำนวน	0	ต้น	
- เทโคเนเสา คอร.	ขนาด 12.00 เมตร	จำนวน	0	ต้น	
- ร้อยถอนเสา คอร.	ขนาด 9.00 เมตร	จำนวน	0	ต้น	
- ติดตั้งสาย SAC	ขนาด 50.00 ตร.มม.	จำนวน	0	เส้น	ระยะทาง 75 เมตร
- ชุดประกอบติดตั้งสายดิน		จำนวน	0	ชุด	

2. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000-416/240 โวลท์ ขนาด 160 เครวีเอ	จำนวน	2	เครื่อง
--	-------	---	---------

(การไฟฟ้าดำเนินการ ธุรกิจเสริม)

3. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 250/5 แอมป์	จำนวน	2	ชุด
--	-------	---	-----

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. แรงสูงภายนอก	-	บาท
2. ร้อยถอนแรงสูง	-	บาท
3. มิเตอร์	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	-	บาท
2. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT3P4W5ATOUWithCT	-	บาท
3. ค่าขอทไลน์	28,590.75	บาท
4. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	-	บาท
รวมเงิน	28,590.75	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงสูงภายนอก	10,186.00	บาท
2. ร้อยถอนแรงสูงภายนอก	7,068.00	บาท
3. หม้อแปลงภายนอก	49,759.00	บาท
4. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก	14,104.00	บาท
5. แรงต่ำภายนอก	2,734.00	บาท
6. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก	1,753.00	บาท
7. แผนกไฟสาธารณะภายนอก	512.00	บาท
8. ร้อยถอนไฟสาธารณะภายนอก	301.00	บาท
รวมเงิน	86,417.00	

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)


1. กำไรขั้นต้น	- บาท
2. กำไรสุทธิ	0.00 บาท
รวมเงิน	115,007.75 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,050.54 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	123,058.29 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 123,058.29 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ Exx

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๑๖๒๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

21 พ.ค. 2564