



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๙๕๐๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ บ้านเลขที่ ๘๘/๙ ซ.สมานฉันท์-บาร์โบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. BP๑๐๒๐๔๑๑๒๒๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น

ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ้านเลขที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างจากสถานี ๔ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- มี กฟภ. เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยพินโพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- กฟภ.ดำเนินการ ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคร.ต้นสุดท้าย จำนวน ๒ ชุด
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ ชุด
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคร.ต้นทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิล ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคร.ต้นสุดท้าย จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้ง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ซีที.เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๖๔,๕๙๔.๗๑	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๗,๔๙๓.๔๒	บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๓๓๓,๒๒๙.๗๓	บาท
๔. ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๘,๐๑๕.๗๕	บาท
๖. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๓P๔W๕ATOUWithCT	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๗. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	เป็นเงิน	-๕,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๘๒,๕๓๓.๖๑	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๓๓,๗๗๗.๓๕	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๑๖,๓๑๐.๙๖	บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๖,๕๒๙.๐๐	บาท
๒. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๖๔,๕๙๔.๗๒	บาท
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๗,๑๑๗.๗๕	บาท
๓. รื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒,๙๓๒.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๑,๑๗๓.๔๗	บาท


ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๖,๓๑๐.๙๖ บาท กำหนดยื่น
ราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงิน
ลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๘๑,๑๗๓.๔๗ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภาณุวัฒน์ ดีรักษา)
หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ.(บค.)๖๒๙/๒๖๕

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรวิชัย บุญเรือง)

รณ.กค) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ
7 มี.ย. 2565