



ว.๑, ๖๖

แก้แล้ว
14/06/๖๖
๐๘-๒๘ น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - บริษัท เอแซด เรียล เอสเตท (ไทย) จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๐๕๖๔๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ บ้านเลขที่ ๑๗๘/๘๒๗ ม.๕ ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี BP ๑๐๒๒๑๖๘๗๐๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท เอแซด เรียล เอสเตท (ไทย) จำกัด บ้านเลขที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างจากสถานี ๕ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- มี ดร.นราดล โชติวรรณพร สฟก.๓๘๘๔ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ถูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- กฟภ.ดำเนินการ ปักเสาคอน.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร.ต่อจากสายเดิม จำนวน ๑ ชุด
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร.ต้นสุดท้าย จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิล ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร.ต่อจากสายเดิม จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ซีที.เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท เอแสด เรียล เอสเตท (ไทย) จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๖,๖๙๒.๖๐	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๗,๗๐๔.๕๑	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕,๖๑๘.๑๔	บาท
๓. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๘,๐๑๕.๗๕	บาท
๖. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๓P๔W๕ATOUWithCT	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๘๔,๒๓๑.๐๐	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๕,๘๙๖.๑๗	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๐,๑๒๗.๑๗	บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๖,๒๙๑.๐๐	บาท
๒. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๒๖,๖๙๒.๖๐	บาท
๓. รื้อถอนแผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๙๖๑.๐๐	บาท
๔. รื้อถอนแผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๓,๖๒๒.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๗,๕๖๖.๖๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๑๒๗.๑๗ บาท กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๔๗,๕๖๖.๖๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง

โดยมี นายบัณฑิต เชื้อภักดี สฟก.๒๖๕๙ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับ กฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ.(บค.) ๖๙/๑๕๖๖

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายรัชชัย บุญเรือง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ

13 มิ.ย. 2566