



11 ก.ย. 11  
18/01/66  
09:36 น.

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ กบ มตพ(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - บริษัท เลคิเซ่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๓๕๘๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ บ้านเลขที่ ๒๙/๑๑ ม.๓ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร BP ๑๐๒๑๓๙๓๐๖๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น

ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท เลคิเซ่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บ้านเลขที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๓ อยู่ห่างจากสถานี ๓ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
  - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
  - ติดตั้งหม้อแปลง(ชั่วคราว)ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มี นายสุรเดช วุ่นสะยุคะ สฟก.๓๕๒๐ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสต์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

### วิธีดำเนินการ

#### ๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- จุด กฟภ.ดำเนินการ รื้อถอนเหล็กทางตรงพร้อมชุดแขวนสเปเซอร์ จำนวน ๑ ชุด
- จุด กฟภ.ดำเนินการ ประกอบเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด

#### ๒. แผนกแรงสูงภายใน

- จุด กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด

#### ๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง(ชั่วคราว)ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

#### ๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ซีที.เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

#### ๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท เลคิเซ่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

|                |                                     |          |           |     |
|----------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----|
|                | ๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)        | เป็นเงิน | ๓,๓๐๓.๔๐  | บาท |
|                | ๒. แผนกแรงสูงภายใน                  | เป็นเงิน | ๒๔,๘๕๐.๘๓ | บาท |
|                | ๓. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน | เป็นเงิน | ๒,๐๐๐.๐๐  | บาท |
|                | ๔. ค่าฮอทไลน์                       | เป็นเงิน | ๑๘,๐๑๕.๗๕ | บาท |
|                | รวมเป็นเงิน                         |          | ๔๘,๑๖๙.๙๘ | บาท |
|                | ( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ) เป็นเงิน    |          | ๓,๓๗๑.๙๐  | บาท |
|                | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 |          | ๕๑,๕๔๑.๘๘ | บาท |
| <u>งบ กฟภ.</u> | ๑. แผนกมิเตอร์                      | เป็นเงิน | ๑๖,๕๘๐.๐๐ | บาท |
|                | ๒. แผนกแรงสูง                       | เป็นเงิน | ๓,๓๐๓.๔๐  | บาท |
|                | ๓. ร้อยถอนแผนกแรงสูง                | เป็นเงิน | ๓๓๔.๐๐    | บาท |
|                | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 |          | ๒๐,๒๑๗.๔๐ | บาท |
|                |                                     |          |           |     |

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๕๔๑.๘๘ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๒๐,๒๑๗.๔๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ สฟก.๓๕๒๐ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับ กฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า ( PF ) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จพ. ( วส. ) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)

หม.บค.กฟพ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ.(บค.) ๗๖ ๒๕๖๖

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรวัชชัย บุญเรือง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟพ.มตพ

17 มี.ค. 2566