



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ. ๕๙

บันทึก

จดหมาย

จาก	พ.บค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่	บคย.(บค./)	วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย -		นางอังคณา บำรุงสุนทร
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๓๘๙ ลา. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘		C-58-ABNECS. ๐๒๖.๐๒.๑
เรียน	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย		

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางอังคณา บำรุงสุนทร บ้านเลขที่ ๔๐/๒ หมู่ ๒
 ตำบล หนองตะพาน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง
 ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต นางอังคณา บำรุงสุนทร บ้านเลขที่ - หมู่ ๓ ตำบล หนองตะพาน หนอง
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๗๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว
ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๗๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๒๗๐ เมตร
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี
ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.m.
๓. รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควอ. พีโอดี ๔๖-๖๕๐๐ ติดตั้งที่
กระไหม วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ต่ำหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

๑. ปั๊กเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๗ ตัน
๒. ร็อกตอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ตัน (คืนคลัง)
๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.ม.m. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๗๐ เมตร
๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.ม.m. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
๕. พาดสายเมนไซคานูน ขนาด ๕๐ ต.ม.m. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
๖. ประกอบเกียร์ดอย่างแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.ม.m. จำนวน ๒ ชุด
๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ตัน
๘. สายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
๙. สายล้อฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรือถอนแรงต่ำ

บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๙๕,๓๐๒.๑๙ บาท

รวมเงิน

๙๕,๓๐๒.๑๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖,๖๗๑.๑๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๐๑,๙๗๓.๓๔ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน
กำหนดยืนราค้า ๓ เดือน ทั้งนี้
ข้อตกลงแล้ว

๑๐๑,๙๗๓.๓๔ บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์)
ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปูนบดิตาม

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายท่าน สุภากุล)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายวิชิต เจริญวรรธน์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.บคย.
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๘