



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก หน.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
 เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายเพชรกานต์ คงเมือง
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๙๖๖๒ ถว. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายเพชรกานต์ คงเมือง บ้านเลขที่ ๑๔๓/๒ หมู่ ๑ ตำบล หองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้-

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต อบต.หองบัว บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล หองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๑๒ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๒ เมตร

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๐ ก.ม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ. พีโอเอ ๔๗-๐๐๒๘๘๐ ติดตั้งที่
 หองขิมสิ่ว วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
 โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

๑. ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 ๒. ร็อดอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
 ๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
 ๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๒ เมตร
 ๕. พาดสายเมนขยายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
 ๖. ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
 ๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
 ๘. สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
 ๙. สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรีดถอนแรงต่ำ

บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๖,๕๘๓.๖๘ บาท

รวมเงิน

๖,๕๘๓.๖๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%


๔๖๐.๘๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗,๐๔๔.๕๔ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๗,๐๔๔.๕๔ บาท (เจ็ดพันสี่สิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายท่าน สุธารณ)
ทผ.บค.

อนุมัติ


(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บถย.

๑๐ มีค ๒๕๕๙