



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.บคย. ถึง ผกส.กฟอ.บคย.
 เลขที่ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้าง
 ขยายเขตระบบจำหน่าย นายนรินทร์ สุระประสิทธิ์ โดยวิธีตกลงราคา
 อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟอ.บคย. ผ่าน รจก.(ท.)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ เลขท ผกส./บคย. ลว. 28 ต.ค. 2558

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ F 398375811020001 ลว. 2 พ.ย. 2558
 ให้ ผกส. ดำเนินการก่อสร้าง ขยายเขตระบบจำหน่าย นายนรินทร์ สุระประสิทธิ์
 โดยมีค่าแรงงานตามประมาณการทั้งสิ้นเป็นเงิน 89,040 บาท เบิกจากงบ ผู้ใช้ไฟ
 ของหมายเลขงาน 1. C-58-H-BNKCS.0277.03.1 (8002365974 , 0030) นั้น
 2. C-58-H-BNKCS.0277.02.2 (8002365969 , 0030)
 3.
 4.
 5.
 6.

2. ข้อมูล

2.1 ผกส.กฟอ.บคย. ปัจจุบันมีปริมาณงานขยายเขต และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ที่ยังมีได้
 ดำเนินการก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 22 งาน และจะมีงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 24 งาน
 2.2 ผกส.กฟอ.บคย. มี พชง.คุมงานก่อสร้างจำนวน 1 ชุด ซึ่งมาสามารถดำเนินการก่อสร้างขยายเขต
 และปรับปรุงระบบจำหน่ายได้ทันตามแผนงานที่กำหนด

3. ข้อพิจารณา

จากข้อมูลดังกล่าว ผกส.กฟอ.บคย. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าชุดงานก่อสร้างในปัจจุบัน มีจำนวน
 ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ กฟส.บคย. ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้งานขยายเขต และงานปรับปรุง
 ระบบจำหน่าย สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างงานตาม ข้อ 1.
 โดยงานที่จ้าง (ตามรายละเอียดแนบ) ในวงเงินไม่เกินราคากลาง ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 2556 เป็นเงิน
 105,894.99 บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
 โดยวิธีตกลงราคา กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กพท. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
 และเบิกจ่ายเงินงวดเดียว

..... 2./

3.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้


3.2.1 นายวันชัย วิจิตรสมบัติ พง.6

3.2.2 นายพจน์ เจริญมา พง.6

3.2.3 นายภักดี สงวนหงษ์ พง.5

ทั้งนี้ให้นายนนทพัทธ์ ภูสวดสูง พง.ระดับ 3 เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ ตามข้อ 3.1 และ 3.2 ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ
รายละเอียดงานที่จัดจ้างมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายสมบัติ ศิริรัตน์)

ผ.กส.

๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒บคย.(กส.) ๕๙๐/๒๕๕๙

อนุมัติ ตามข้อ 3.1 , 3.2 และให้จ้าง

ในวงเงินไม่เกิน 105,894.99 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย,

๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙

งานขยายเขตรบบจำหน่าย ขยายเขตรบบจำหน่าย นายนรินทร์ สุระประสิทธิ์

หมายเลขงาน C-58-H-BNKCS.0277.03.1 (8002365974 , 0030)

อนุมัติ เลขท ผจก./บคย. ลว. 28 ต.ค. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาประมาณการ		ราคากลาง(ราคาประมาณการx1.1893)	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	แผนกติดตั้งแรงสูงภายนอก						
1	พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1638	เมตร	2.81	4,602.78	3.34	5,474.09
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	48	ชุด	125.00	6,000.00	148.66	7,135.80
3	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง (ป.)	11	อัน	210.00	2,310.00	249.75	2,747.28
4	ชุดหลุมฝังสมพร้อมประกอบกายยึดโยง	6	ชุด	1,485.00	8,910.00	1,766.11	10,596.66
5	ติดตั้งเหล็กรูปรางน้ำ	8	อัน	210.00	1,680.00	249.75	1,998.02
6	ติดตั้งเหล็กฉากกลับสายล่อฟ้า	10	อัน	210.00	2,100.00	249.75	2,497.53
7	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	586	เมตร	1.92	1,125.12	2.28	1,338.11
8	ติดตั้งกราวด์รื้อคอนขนาด60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2	ชุด	435.00	870.00	517.35	1,034.69
9	ติดตั้งฝังเชื่อมกราวด์	6	ชุด	75.00	450.00	89.20	535.19
10	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนขนาด30x6x760มม.	48	อัน	47.50	2,280.00	56.49	2,711.60
11	ติดตั้งลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์	73	ลูก	125.00	9,125.00	148.66	10,852.36
12	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก.	192	ลูก	31.25	6,000.00	37.17	7,135.80
13	ติดตั้งเทปูนซีเมนต์ปอดแลนด์	5	ลบ.มม	1,920.00	9,600.00	2,283.46	11,417.28
14	เสาคอนกรีต 12 ต้น	19	ต้น	1,405.00	26,695.00	1,670.97	31,748.36
15	ติดตั้งคอน (คอร.) 120x120x2000 มม.	24	ท่อน	210.00	5,040.00	249.75	5,994.07
16	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์	3	ชุด	125.00	375.00	148.66	445.99
รวมเป็นเงิน (1)				87,163		103,662.84	

งานขยายเขตระบบจำหน่าย ขยายเขตระบบจำหน่าย นายนรินทร์ สุระประสิทธิ์

หมายเลขงาน C-58-H-BNKCS.0277.02.2 (8002365969 , 0030)

อนุมัติ เลขท ผจก./บคย. ลว. 28 ต.ค. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาประมาณการ		ราคากลาง(ราคาประมาณการx1.1893)	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	แผนกติดตั้งแรงสูงภายใน						
1	ติดตั้งเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50ต.มม	6	เมตร	2.81	16.86	3.34	20.05
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	3	ชุด	125.00	375.00	148.66	445.99
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4	อัน	47.50	190.00	56.49	225.97
4	ติดตั้งลูกถ้วยพินโพสท์โทพ์	4	ลูก	125.00	500.00	148.66	594.65
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก.	12	ลูก	31.25	375.00	37.17	445.99
6	ติดตั้งคอรน (คอร.) 120x120x2000 มม.	2	ท่อน	210.00	420.00	249.75	499.51
รวมเป็นเงิน (2)						1,877	2,232.15

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1+2 = 105,894.99