



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

183

จาก ฝผ.บค. ถึง ฝจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ - ๗ เม.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายบุญส่ง วิเชียรรัตน์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๗๙๖๙ ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เรียน ฝจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ฝผ.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายบุญส่ง วิเชียรรัตน์ บ้านเลขที่ ๙/๒ หมู่ ๒ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดชลบุรี
ฝผ.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายบุญส่ง วิเชียรรัตน์ บ้านเลขที่ - หมู่ ๒ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว สายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๒ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๒๒ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๓๖-๐๐๓๒๔๒ ติดตั้งที่ ดอนจันทร์ วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๒ เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ(เรือถอน)

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๑๑,๑๓๑.๗๘ บาท

รวมเงิน

๑๑,๑๓๑.๗๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๗๗๙.๒๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๑,๙๑๑.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายยังบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน


๑๑,๙๑๑.๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้
ข้อตกลงแล้ว

ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายท่าน สุภาภรณ์)

7 มิ.ย. 2559

อนุมัติ



(นายสมร อดุลย์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

- ๘ เม.ย. ๒๕๕๙