



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- บริษัท พร วง กิจ จำกัด

อ้างถึง คำร้อง ลว. ๒๘ พ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท พร วง กิจ จำกัด เลขที่ ๖๕ ซ.มหาราช ๑ ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้ง หม้อแปลง บริเวณสำนักงาน ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑,๕๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูง ภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ คำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๖ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๒ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๑๐ ม. , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น , ติดตั้งล่อฟ้า จำนวน ๑ ชุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟฟ.ดำเนินการ ปักเสา คอร.๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๐ ม.

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑,๕๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๙ ม.(ชำรุด) คั่นคลัง จำนวน ๒ ต้น , ย้ายสายแรงต่ำเดิมไปพาดบนเสาแรงสูง ที่ ปักใหม่ ระยะ ๑๑๐ ม.

๔.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๖๑,๐๔๙.๖๖	บาท	๓.๒)แผนกแรงสูงภายใน	๒๙,๕๒๐.๖๓	บาท
๓.๓)แผนกแรงต่ำภายนอก	๑๘,๕๗๒.๙๒	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๘,๕๓๙.๖๕	บาท
๓.๕)เงินสมทบ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๒๖๙,๖๘๒.๘๖	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
๔.๔)ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วหม้อแปลง			๑๓,๘๒๑.๐๐	บาท	

รวมค่าธรรมเนียม.../...

รวมค่าธรรมเนียม ๖๕,๘๒๑.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และค่าใช้จ่ายหน้างาน

คำร้อง, แผนผัง, ประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๘๗๓๗/๒๕๕๘

ผ.บค., ผ.กส., ผ.คส., ผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ อีร์นันท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๒ มิ.ย. ๕๘

(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

ผ.บค.

๒๒ มิ.ย. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้อุดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)