



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นางกนกพร ทองขำ (สวนผลไม้)
อ้างถึง คำร้อง ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๘
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นางกนกพร ทองขำ เลขที่ ๕๑/๙ ม.๒ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้ง หม้อแปลง บริเวณสวนผลไม้ ม.๒ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ข้าอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๗ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๕ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๔๗ ม. , ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๒ จุด , ติดตั้งล่อฟ้าระบบ ๓ เฟส ๑ ชุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๘ ม.(ชำรุด) คั่นคลัง จำนวน ๕ ต้น , ย้ายสายแรงต่ำเดิมไปพาดบนเสาแรงสูง ที่ปักใหม่ ระยะ ๑๔๗ ม. , ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๒ จุด

๔.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๘๙,๔๔๕.๕๘	บาท	๓.๒)แผนกแรงสูงภายใน	177,131.08 ๑๗,๑๒๘.๔๗	บาท
๓.๓)แผนกแรงต่ำภายนอก	๒๓,๖๐๘.๒๓	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๑๒,๕๓๗.๒๕	บาท
๓.๕)เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๑๔๗,๗๑๙.๕๓	บาท	147,722.14		

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกัน.../....

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๘๕๐๗/๒๕๕๘

หม.บค.,หม.กส.,หม.คส.,หม.บป.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๔ ธ.ค. ๕๘



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หม.บค.

๑๔ ธ.ค. ๕๘