



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- บ. จันทบุรีโกลบอล-เทรค จำกัด (ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม)

อ้างอิง คำร้อง ลว. ๑๒ พ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม บันทึก

ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑.) รายละเอียด

๑.)บริษัท จันทบุรีโกลบอล-เทรค จำกัด ๗๒/๗ ม.๑๑ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้ง ขนาดหม้อแปลงเพิ่มเติม

บริเวณ บริษัทฯ ๙๙/๑๑ ม.๙ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑,๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง รวมหม้อแปลงเดิม(๒,๒๕๐เควีเอ

รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ เควีเอ โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน,หม้อแปลงเอง มีนายชัยโรจน์ ชำอุไร ะ ขะเบียน สพก.๒๑๐๖

เป็น วิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๖๘ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการ ก่อสร้างแรงสูงภายใน , ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/ ๒๓๐ โวลต์ ขนาด

๑,๒๕๐ เควีเอ เพิ่มเติม จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ รวม ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๕๐ กิโลลาร์

๒.แผนกมิเตอร์ เปลี่ยนเพิ่มขนาด ซีที แรงสูง จากขนาด ๗๕/๕ เป็นขนาด ๑๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๑)แผนกเงินสมทบ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.ค่าพนักงานฮอทไลน์ ๑๖,๐๕๔.๐๕ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๑๓๖,๐๕๔.๐๕ บาท

๔.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๑.)เรียกเก็บส่วนที่เพิ่ม(๑,๒๕๐ เควีเอ) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

และค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.)/๒๒๕๕ / ๒๕๕๕

หม.บค.,หม.บป.,หม.คส.,หม.กส.

(นายสาโรจน์ ขาวหทัยหมาก)

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

หม.บค.

(นายศักดิ์ธีรณะศาสตร์)

๒๖ พ.ค. ๕๘

ชจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๖ พ.ค. ๕๘