



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๐

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บ.ซีที ออลล์ จำกัด(มหาชน) สาขา ตลาดเจริญสุข

อ้างถึง คำร้องที่ จบ. ๒๐๘ ลว. ๑๘ พ.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ

นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
โดยย้ายมาจากงาน WBS ที่ C-๖๐-H-CTRC.๐๒๓๐ เพื่อใช้กับเขเวนอีเลฟเว่น ม.๑ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่าง
และเครื่องปรับอากาศ รวมประมาณ ๖๐ กิโลวัตต์

๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น พาดสายเคเบิล ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๔๐ ม.
ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น
๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๑๔ ม.
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
โดยย้ายมาจากงาน ตลาดวรรณการ

๔.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๓๕,๒๐๕.๘๗	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายใน	๔๗,๙๖๘.๘๓	บาท
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๖๙,๘๔๑.๘๗	บาท
๔.เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.ค่าHotline	๘,๗๓๕.๐๕	บาท
๖.ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๗๔,๑๘๑.๖๒	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

	ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด
๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐ บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน	๒๒๔,๖๘๑.๖๒	บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้า
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๒๑๕๕ / ๒๕๖๐

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายคึกดา ศิริณะศาสตร์)

รณ.(ว) รักษาการแทน ผจก.กฟน.จน.
๒๖ พ.ค. ๖๐

(ลงชื่อ)



(นายธนู สีทะ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

๒๖ พ.ค. ๖๐