



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - หจก.กอมณีก่อสร้าง

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๔๘๓ ลว. ๑๙ ต.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.) หจก.กอมณีก่อสร้าง เลขที่ ๑๗๑ ม.๑๐ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๔ ต.อ่างศิรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๘๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในหม้อแปลงเอง โดยมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.) สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๓ ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ระยะทางจากสถานีประมาณ ๒๒ ก.ม. โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๔.๒ เมกะวัตต์

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๒๐ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๕๘๐ ม. , ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๕ จุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๐ ม.

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายภายในและติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๘๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลวาร์

๓. แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๗๕,๙๘๔.๒๕	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	๕๐,๖๗๕.๑๓	บาท
๓. แผนกเงินสมทบ	๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๐๑๔.๓๘	บาท
๕. ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	๔๒๖,๖๗๓.๗๖	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท

๓.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีหะ)

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๕๗๔๖ /๒๕๖๐

ผผ.บค.,ผผ.บป.,ผผ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นางอุษา สิริภักคันธ์)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.จบ.

31 มี.ค 2560