



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ 29 สค. 2561

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท บัณฑิตรีเลย์เอสเตท จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๔๒๕ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท บัณฑิตรีเลย์เอสเตท จำกัด เลขที่ ๖๕/๓๒ ม.๕ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายให้กับโครงการหมู่บ้านบริเวณ ม.๕ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ แอมป์ วงจรที่ ๕ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๑๑.๘ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก

๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๘ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๒๔๒ เมตร

๒.๓ เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๓ จุด

๒.๔ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๑ จุด

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

๓.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ๔ สาย บนเสา ระยะทาง ๘๐ เมตร

๓.๓ เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๒ จุด

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๓๕,๑๖๘.๔๘	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๑๕๑,๖๖๙.๖๐	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๘๗,๖๑๙.๙๒	บาท
๔.ค่าอุปกรณ์ป้องกันนกและงู	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
๕.เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าขยายเขตเป็นเงิน	๕๐๑,๘๘๘.๐๐	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๔๙๖,๘๘๘.๐๐	บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธน สีสะ)

ทผ.บค.

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๐๖๘ / ๒๕๖๑

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายนคร สุธเรือง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.