



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จ.บ.

ถึง ผจก.จ.บ.

เลขที่

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอขยายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จ.บ. - นางสาวจุฑามาศ บุญเรือง

ผู้ร้องที่ บบ.๒๓๓ ตว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.จ.บ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้ ผบค.จ.บ. ให้ดำเนินการสำรวจแล้ว  
มีรายละเอียดดังนี้.

### ๑) รายละเอียด

๑. นางสาวจุฑามาศ บุญเรือง เลขที่ ๔๒/๑ ม.๗ ต.ท่านหลวง อ.มะชาน จ.จันทบุรี

๒. ขออนุมัติขยายเขตหน้าแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๓ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อ<sup>เพื่อ</sup>  
ใช้กับบริเวณ ม.๒ ต.วังแม่น อ.มะชาน จ.จันทบุรี โดยทางผู้ใช้ไฟจัดทำหน้าแปลงเอง และให้ทางด้าน กฟภ. ก่อสร้างระบบ  
จำหน่ายและติดตั้งหน้าแปลง

๓. สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เครื่อง วงจรที่ ๒ ໂ Holt สูงสุดปัจจุบัน ๘.๖ เมกะวัตต์  
๔. สภาพภูมิประเทศและความเหมาะสมการคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

### ๒) วิธีการดำเนินการ

#### ๑. แผนกหน้าแปลงภายใน

๑.๑ ติดตั้งหน้าแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๓ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๒ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหน้าแปลง จำนวน ๑ ชุด

#### ๒. แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ ปักเสา คور. ขนาด ๑๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.ม.m. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๕ เมตร

#### ๓. แผนกแรงสูงภายนอก(งบ กฟภ.)

๓.๑ ปักเสา คور. ขนาด ๑๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.ม.m. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๖๐ เมตร

๓.๓ เทคอนกรีตท่อคอนเส้า จำนวน ๑ ชุด

#### ๔. แผนกมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซึ่ง แรงดันขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

(๑) บิลจ่าย

๑. แผนกหน้อแปลงภายใน	๕๒,๗๒๔.๔๙	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	๕๙,๓๙๐.๖๒	บาท
๓. ค่าปฏิบัติงานด้านซอฟต์แวร์	๑๖,๕๑๑.๓๘	บาท
๔. เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๓๔,๖๒๖.๐๙	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๓๙,๖๒๖.๐๙	บาท
<u>๕) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์</u>		
๖. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๖๐๐.๐๐	บาท
<u>๖) ค่าประกันการใช้ไฟ</u>		
๗. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ราคางวดกล่าวมีกำหนดยืนราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายชัย สิงห์)

ท.ส.บ.!

ที่ ก.๒ ฉบ.(บค.) / ๙๗/๘๐ / ๒๕๖๓

เรียน ทพ.บค., ทพ.บป., ทพ.กส., ทพ.คล.

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายรังสิต วัชรกรธารไทย)

แทน.๙ ปฏิบัติงานแผน พจก.กฟจ.จบ.