



จาก กฟย.อ.มข. ถึง กฟจ.จบ
เลขที่ ก.2 กฟย.อ.มข. ๗๔ / ๒๖๔๔ วันที่ ๑ กพ. ๒๕๖๔
เรื่อง การขยายเขตจำหน่าย กฟย.อ.มะขาม - นายอาบาย อิ่มผ่อง
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000990100 ลว. 27 มกราคม 2564
เรียน ผจก.กฟจ.จบ

ตามที่ กฟย.อ.มข. ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอาบาย อิ่มผ่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการของตนเอง บริเวณ บ้านวังดาบ ตำบล อ่างศิรี อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี นั้น

กฟย.อ.มข. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- 1 ผู้ขอใช้ไฟ นายอาบาย อิ่มผ่อง อยู่เลขที่ 3/1 หมู่ 4 ตำบล อ่างศิรี อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี
- 2 สถานที่ขอใช้ไฟ สวนเกษตร อยู่บริเวณ บ้านวังดาบ หมู่ 4 ตำบล อ่างศิรี อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี
- 3 รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ. ฟีโอเอ. 63-004144 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 25 กม. วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. 55 แอมป์ เฟส บี. 60 แอมป์ เฟส ซี. 52 แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายได้ เฟส เอ. 220 โวลท์ เฟส บี. 220 โวลท์ เฟส ซี. 220 โวลท์
- 4 ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายระยะทาง - เมตร
- 5 สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2
- 6 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- 1.1 ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- 1.2 ปีกเสา ตอม่อ ขนาด 0.25*0.25*3.50 เมตร จำนวน - ต้น
- 1.3 รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง
- 1.4 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 210 เมตร
- 1.5 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- 1.6 ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด

เงินลงทุน

1 ในส่วนของ กฟภ.ลงทุน แยกรายละเอียดได้ดังนี้

1.1. แรงต่ำภายนอก (คิด 50%)	-	บาท
1.2. แผนกแรงต่ำ	-	บาท
1.3 รื้อถอนแผนกแรงต่ำ	-	บาท
รวมเป็นเงิน	-	บาท

2 ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟลงทุน แยกรายละเอียดได้ดังนี้

2.1. แผนกแรงต่ำ	77,216.33	บาท
รวมเงิน	77,216.33	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,405.14	บาท
รวมเป็นเงิน	82,621.47	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 82,621.47 บาท (แปดหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
และหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟย.อ.มะขาม

อนุมัติ ผบค.จบ ดำเนินการต่อไป


(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จน.