



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ ก๒ จบ.(บค.)/๕๕๕๑/๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. นางปัญจมา อนันตโชติ

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณปัญจมา อนันตโชติ มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

### รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ย้ายมิเตอร์ หมู่ ๑๒ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๒๗๑๓๕๕๔๔
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๖๓-๐๐๔๓๘๓
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

### วิธีดำเนินการ

#### ๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก(งบ กฟภ. ๑๔๐ เมตร)

- |                                               |     |                        |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------|
| - ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน               | ๓   | ต้น                    |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะ | ๒๖  | เมตร (เพิ่มเฟส ๒ เส้น) |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะ | ๑๑๔ | เมตร (๓ เฟส)           |
| - ติดตั้งกายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน                | ๓   | จุด                    |

#### ๒.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก (คิดค่าใช้จ่าย ๕๐%)

- |                                              |    |              |
|----------------------------------------------|----|--------------|
| - ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน               | ๒  | ต้น          |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๕๐ | เมตร (๓ เฟส) |
| - ติดสายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน                   | ๑  | จุด          |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำระบบ ๓ เฟส จำนวน        | ๑  | ชุด          |

### ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน ๖๙,๐๖๖.๓๓ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๒,๗๙๒.๕๙ บาท

13,188.07