



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ 16 ธ.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติรื้อถอนหม้อแปลง กฟจ.ตราด - บริษัท กัลฟ์ โครท คาร์ปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000483130 ลว.16 พ.ย.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-บริษัท กัลฟ์ โครท คาร์ปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท กัลฟ์ โครท คาร์ปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 227 ม.1 ต.หนองคันทรอ อ.เมืองตราด จ.ตราด มอบอำนาจให้ น.ส.รัชนี ประสิทธิ์นิวา เลขที่ 36/1 ม.1 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี.วงจรที่ 9 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 19 ก.ม.

2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

4. ขออนุมัติรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่องและ ขนาด 50 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง ผขฟ.จัดหา

5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน

- () เสา คอร.ขนาด 12 ม. จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา (นำกลับไปใช้งาน)
- () คอนคอร.120x120x2,000 มม.() จำนวน - ท่อน
- () สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- () สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เติมพิกัดแกนเดี่ยว ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.(นำกลับไปใช้งาน - ม.)

1.2. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 2 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 2 ชุด , ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () คอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () ติดตั้งอุปกรณ์ต่อสายแรงสูงเดิม จำนวน - ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง - ม.

1.3. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

- () คอนคอร. 100x100x2,500 มม. จำนวน - ท่อน
- (/) หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ด้านแรงต่ำ - แรงสูง (ส่งคืนคลัง)

2.4 แผนกหม้อแปลงภายใน

- () ติดตั้งคอร. 100x100x2,500 มม. จำนวน - ท่อน
- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 50 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหา

1.5. รื้อถอนแรงต่ำภายใน

- () เสา คอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน - ม.
- () สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน - ม.

1.6. แผนกแรงต่ำภายใน

- () ติดตั้งแร็ค ขนาด 4x200 มม.(4x8") จำนวน - ชุด พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ

รวมเงิน 131,761.00 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

2.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	- บาท
2.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	- บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	- บาท
	รวมเงิน	- บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

3.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

50 เควีเอ.ฯละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - บาท

3.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก

- บาท

3.3. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

E272845811160008 ลว. 16 พ.ย. 2558 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 5,000.00 บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (28,204.08 - 5,000.00) เป็นเงิน 23,204.08 บ.

3.4. ค่าธรรมเนียม (3) เป็นเงิน - บาท

3.5. ค่าบริการฮอตไลน์ เป็นเงิน 7,887.00 บาท

3.6. ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นเงิน 150.00 บาท

3.7. ค่าขนย้ายหม้อแปลง เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน 31,241.08 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,196.88 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้อไฟ 33,427.96 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 50 เควีเอ.ฯละ 400.00 บาท

จำนวน ยกเว้น บาท จะแจ้งเรียกเก็บค่าหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


(นางจิตรา ดาตรกิจ)

พช.5 รักษาการแทน ผอ.บค. กฟอ.ตราด

ที่.ก.๒ ตร.(บห.) ๒๕๕๘

อนุมัติ

นางสาว...
ชอ.ก. (บ.)

แผนกบริการ...
- ๒ บ.ค ๒๕๕๘

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
จากใบเสร็จรับเงิน	ที่ ๒๕๕๘๑๒๐๐๐๒
เงินรับ	๒๕๕๘.๗๗
ลงชื่อ	ผู้รับเงิน