



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด – หจก.ตราดเจริญยนต์ เซอร์วิส ม.6 ต.วังกระแจะ
อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000574734 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-หจก.ตราดเจริญยนต์ เซอร์วิส ม.6 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ หจก.ตราดเจริญยนต์ เซอร์วิส เลขที่ 77/4 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด มอบอำนาจให้ น.ส.อุทัยวรรณ ชาญศิริ เลขที่ 85/1 ม.3 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.6 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 1 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 3 ก.ม.
2. โหลด ไฟกำลัง – กว. รวมประมาณ - กว. รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.
4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง ผชฟ.จัดหา
5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ**1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)****1.1. แผนกแรงสูงภายใน**

- () ปีกเสา คอ.ขนาด 12 ม.จำนวน 2 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด , ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- (/) คอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () ติดตั้งอุปกรณ์ต่อสายแรงสูงเดิม จำนวน - ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง - ม.

รวมเงิน 18,853.00 บาท**2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก****2.1. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟจ่ายสมทบ 50 %)**

- (/) ปีกเสา คอ.ขนาด 12 ม.จำนวน 6 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 192 ม.
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน 3 ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน 2 ชุด

1.2. แผนกรีดถอนแรงต่ำ

- (/) เสา คอ.ขนาด 8 ม.จำนวน 4 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา (ส่งคืนคลัง)
- (/) แร็ค 2x200 มม.(2x8") จำนวน 10 ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ (นำกลับมาใช้งาน)

1.3. แผนกแรงต่ำภายนอก

- (/) ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") จำนวน 4 ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน 1 ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

รวมเงิน 131,569.00 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

2.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
2.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500.00	บาท
	รวมเงิน	12,500.00	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

3.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

100 เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 10,000.00 บาท

3.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก 131,569.00 บาท

3.3. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

- ลว. - ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 5,000.00 บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (- - 5,000.00) เป็นเงิน 18,853.00 บ.

3.4. ค่าธรรมเนียม (3) เป็นเงิน 12,500.00 บาท

3.5. ค่าบริการHotline เป็นเงิน 7,166.00 บาท

3.6 ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นเงิน - บาท

3.7. ค่าขนย้ายหม้อแปลง เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน 180,088.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 12,606.16 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้อไฟ 192,694.16 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 100 เควีเอ.ๆละ 400.00 บาท

จำนวน 40,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายทรงพล พุทธิปรางค์)

ชผ.บค.รักษาการแทน หผ.บค.กฟภ.ตราด

ที่ ก.๒ กฟภ.ตราด.(บค.) ๒๖๐๗ /๒๕๕๕

๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

(นายรัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟภ.ตราด

แผนกบริการลูกค้า ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๕๔๗๑๔๕๙๑๐๑๕๐๐๐๑

เป็นเงิน 192,694.16 บาท ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๕

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน