



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๒๗ เมย ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายอาภรณ์ ไชยสิทธิ์ ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000622097 ลว.6 มี.ค.2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นายอาภรณ์ ไชยสิทธิ์ ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายอาภรณ์ ไชยสิทธิ์ เลขที่ 45/76 ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด มอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ อ่อนคำมา เลขที่ 50/3 ม.4 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี.วงจรที่ 4 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 5 ก.ม.

2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ระบบ 3เฟส 22เควี.ขนาด 160 เควี.เอ.จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง ผขฟ.จัดหาและติดตั้ง

5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. แพนกแรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 4 ม.
- () ติดตั้งอุปกรณ์ต่อสายเคเบิล จำนวน 3 ชุด

รวมเงิน 20,365.00 บาท

2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

2.1. แกรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟจ่ายสมทบ 50 %)

- (/) ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 2 ชุด
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม. จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 28 ม.
- (/) ติดตั้งคอนคอร.100x100x2,500 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2.2. รื้อถอนแรงสูง

- (/) เหล็กฐานรากน้ำ.100x50x5x2,250 มม. จำนวน 1 ท่อน (นำกลับมาใช้งาน)

รวมเงิน 27,814.00 บาท

3. ค่าธรรมเนียม

3.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
3.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500.00	บาท
	รวมเงิน	12,500.00	บาท

4. สรุปค่าใช้จ่าย

4.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

160	เควี.เอ.ฯ	ละ 100.00 บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	16,000.00	บาท
4.2.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	27,814.00	บาท	
4.2.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน	20,365.00	บาท	
4.4.	ค่าธรรมเนียม (3)	เป็นเงิน	12,500.00	บาท	
4.5.	ค่าบริการHotline	เป็นเงิน	20,846.00	บาท	
4.6	ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	
4.7.	ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	เป็นเงิน	-	บาท	
	รวมเงิน		97,525.00	บาท	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	6,826.75	บาท	
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ				104,351.75	บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 160 เควี.เอ.ฯ ละ 400.00 บาท
จำนวน 64,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายทวีศักดิ์ อาสน์สถิตย์)

ชผ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค. กฟภ.ตราด

ที่ ก.๒ กฟภ.ตราด.(บค.) ๒๓๖๕/๒๕๖๐

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายพรชัย พูลเกษม)

นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ 9

แผนกบริการลูกค้า ผผ.ก.กฟภ.ตราด

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐

ได้		
ตามใบเสร็จรับเงิน	F ๖๖7566 ๐๐5๐๑๐๐๐1	
เป็นเงิน	68,67๕.๐๐	วันที่ 3 พค. ๖๐
ลงชื่อ		