



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

เลขที่

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นางสาวเกศรา อนันตมงคล ม.๕
ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๙๙๐๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอ
ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นางสาวเกศรา อนันตมงคล ม.๕ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวเกศรา อนันตมงคล ม.๕ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด ขอใช้ไฟฟ้า
ให้กับ ม.๕ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒
เควี. วงจรที่ ๘ ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๗ ก.ม.

๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่
แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุด
ที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว
ปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒
เควี จำนวน ๑ เครื่อง โดย กฟภ.จัดหาและติดตั้ง

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ**๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก****๒.๑ แรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายสมทบ ๕๐ %)**

- (/) ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น (พร้อมอุปกรณ์หัวเสา)
- (/) ติดตั้งคอร. ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ x ๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๘ ท่อน
- (/) ติดตั้งสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควีเอ ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖๑ ม.
- (/) เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ หม้อแปลงภายนอก

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- (/) กฟภ. เป็นผู้จัดหาและติดตั้ง

๒.๓ รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- (/) รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๖ ต้น (ส่งคืนคลัง)
- (/) รื้อถอนสายเคเบิลอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๐ ม. (นำกลับมาใช้)
- (/) รื้อถอนสายเคเบิลอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ ม. (นำกลับมาใช้)
- (/) รื้อถอนแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") จำนวน ๖ ชุด (นำกลับมาใช้)
- (/) รื้อถอนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)
- (/) รื้อถอนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)

๒.๔ แรงต่ำภายนอก

- (/) พาดสายเคเบิลอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๒ ม.
- (/) ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") จำนวน ๔ ชุด
- (/) ติดตั้งมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง (จากรื้อถอน)
- (/) ติดตั้งมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง (จากรื้อถอน)
- (/) ปักเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๓ ต้น
- (/) ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน ๒ ชุด
- (/) ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด
- (/) เทโคนกรีต จำนวน ๑ ชุด

รวมเงิน ๒๕๘,๓๓๐.๐๐ บาท

สรุปค่าใช้จ่าย.../๓

๕. สรุปค่าใช้จ่าย

๕.๑ ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

๑๖๐ เควี.เอ.ฯลฯ ๑๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒ ค่าก่อสร้างงานขยายเขตภายใน เป็นเงิน - บาท

๕.๓ ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ E557566009120002 ลว. ๑๒ ก.ย.๒๕๖๐ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ ๒๘๕,๓๑๑.๓๐ - ๕,๐๐๐.๐๐) เป็นเงิน ๒๘๐,๓๑๑.๓๐

๕.๔ ค่าธรรมเนียม เป็นเงิน - บาท

๕.๕ ค่าบริการชอทไลน์ เป็นเงิน ๑๙,๔๘๑.๐๐ บาท

รวมเงิน ๓๑๕,๗๙๒.๓๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๒๒,๑๐๕.๔๖ บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้อไฟ เป็นเงิน ๓๓๗,๘๙๗.๔๖ บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๑๖๐ เควี.เอ.ฯลฯ ๔๐๐ บาท

จำนวน ยกเว้น บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน มาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

หน.บค.กฟภ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๕๘๗๕ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายวิระศักดิ์ สุนทร)

รชก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....

1๓๐/๖๖ ๐๔/๖๓๖๖๖๖

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ PA91506010940002

เป็นเงิน 317,057.09 บาท วันที่ 27/6/60

ลงชื่อ..... รับเงิน

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ PA91506010940002
เป็นเงิน 317,057.09 บาท วันที่ 27/6/60
ลงชื่อ..... รับเงิน