



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๖๙๑๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ขอใช้ไฟให้กับ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี.
วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ ก.ม.
๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่
แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุด
ที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว
ปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.
๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง โดย ผชฟ.จัดหา และ กฟภ.ติดตั้ง
๕. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ**๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน****๒.๑ รื้อถอนแรงสูงภายใน**

(/) รื้อถอนคอร์. ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน (ส่งคืนคลัง)

(/) รื้อถอนกับดักเสิร์จแรงสูง จำนวน ๓ ชุด (นำกลับมาใช้งาน)

๒.๒ แรงสูงภายใน

(/) ปีกเสา คอร์. ขนาด ๑๒.๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

(/) ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด ๑๕๐x๗๕x๖.๕ มม. ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒ ท่อน (ต้นบัคอาร์ม)

(/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕ ม.

(/) ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงสูง จำนวน ๓ ชุด (จากรื้อถอน)

๒.๓ หม้อแปลงภายใน

(/) ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

(/) ผขฟ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาหม้อแปลง และ กฟภ.เป็นผู้ติดตั้ง

รวมเงิน

๒๒๒,๓๒๕.๐๐ บาท

๔. ค่าธรรมเนียม

๔.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (แรงสูง)	เป็นเงิน	-	บาท
๔.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕. สรุปค่าใช้จ่าย

๕.๑ ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

๑๐๐	เควีเอ.๗๕๐	๑๐๐.๐๐ บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.๒	แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๒๒,๓๒๕.๐๐	บาท	
๕.๒	ค่าบริการการขอทโไลน์	เป็นเงิน	๒๕,๙๑๘.๐๐	บาท	
๕.๔	ค่าธรรมเนียม (๓)	เป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท	
		รวมเงิน	๒๖๘,๗๔๐.๐๐	บาท	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๘,๘๑๑.๘๐	บาท	
	รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ	เป็นเงิน	๒๘๗,๕๕๑.๘๐	บาท	

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ.๗๕๐ ๔๐๐ บาท
จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(นายบิต มีสังข์)

หม.บค.กฟจ.ตราด

(ลงชื่อ).....
(.....)

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๒๕๖๐

๐๓/๑๑

(นายวิระศักดิ์ สุนทร)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ตราด

- ๒ พ.ย. ๒๕๖๐

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F๔๙148๖๑1129๐๖1	
เป็นเงิน ๒48,๕๕๑.๘๐ บาท	ลงวันที่ 23/11/๖๐
ลงชื่อ.....	ผู้รับเงิน