



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

เลขที่

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ - ๙ เม.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟษ.เกาะกูด - บริษัท แชนเนล กรุป จำกัด หมู่ที่ ๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๔๘๔๗ ลงวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท แชนเนล กรุป จำกัด หมู่ที่ ๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แชนเนล กรุป จำกัด เลขที่ ๑๔๓/๖๗ ซอยอ่อนนุช ๑๗ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอใช้ไฟให้กับ หมู่ที่ ๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้าคลองใหญ่ อยู่ห่างจากสถานีในระยะทางประมาณ
๔๘ ก.ม.

๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท่น
- วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยาย
เขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ
อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๘๐๐ เควีเอ จำนวน
๑ เครื่อง โดย ผขฟ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ**๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก****๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายสมทบ ๕๐ %)**

- (/) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑๘ ต้น (พร้อมอุปกรณ์หัวเสา)
- (/) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น (พร้อมอุปกรณ์หัวเสา)
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๔ ชุด
- (/) ติดตั้งคอร. ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ x ๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๑๔ ท่อน
- (/) ติดตั้งสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ ม.
- (/) ติดตั้งสายต่อลงดิน จำนวน ๓ ชุด
- (/) ติดตั้งคอนเคิร์ตทางโค้ง จำนวน ๑๓ ชุด

รวมเงิน ๓๔๔,๘๘๘.๒๓ บาท**๒.๒ แรงสูงภายใน**

- (/) ติดตั้งคอร. ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ x ๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน (ต้นปักอาร์ม)
- (/) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น (พร้อมอุปกรณ์หัวเสา)
- (/) ติดตั้งสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร

รวมเงิน ๕๑,๕๑๘.๗๓ บาท

๕. ค่าธรรมเนียม

๕.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (แรงสูง)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.๓. ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท

๖. สรุปค่าใช้จ่าย


๖.๑ ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

๔๐๐ เควีเอ.ฯละ ๑๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๖.๒ ค่าก่อสร้างงานขยายเขตภายนอก	เป็นเงิน	๓๔๔,๘๘๘.๒๓	บาท
๖.๓ ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน	๕๑,๕๑๘.๗๓	บาท
๖.๔ ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท
๖.๕ ค่าบริการชอทดไลน์	เป็นเงิน	๔๘,๔๙๔.๐๐	บาท
๖.๖ ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเงิน	๕๗๑,๙๐๐.๙๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๔๐,๐๓๓.๐๗	บาท
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ	เป็นเงิน	๖๑๑,๙๓๔.๐๓	บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๘๐๐ กิโลโวลต์ ๔๐๐ บาท
จำนวน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน มาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

หม.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๒๖๒๙ /๒๕๖๑



(นายวิระศักดิ์ สุนทร)

รจก. (ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.จังหวัดตราด

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F ๕๕๖๕๖๖๑๐๔ // ๐๐๐/	
เป็นเงิน ๕๐๙๕๕.๔๕	บาท ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๑
ลงชื่อ 	ผู้รับเงิน