



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
อ้างอิง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๗๔๘๘๘ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓
หมู่ที่ ถนน สี่ลม ตำบล สี่ลม อำเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ปากเข้าโครงการฟ้าใหม่ เลขที่ หมู่ที่ ๕ ถนน
ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ห้างสรรพสินค้า รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ ๘๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๕. ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....๑.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] แร็ค ๔x๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปากเข้าโครงการฟ้าใหม่

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๑๘,๙๐๘.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	๘๔๑.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๔๖,๔๐๐.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	๕,๖๐๔.๐๐
หม้อแปลงภายใน	-	-	๕๖,๘๒๓.๐๐
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๓๘,๕๗๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๙,๗๐๐.๓๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๔๘,๒๗๖.๓๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘,๒๗๖.๓๒ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
๓, ๖ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๔, ๕, ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๒๒๓

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ตำแหน่ง ชก.(ท.)ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

/ /

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

/ /

F199825801150001 ๑๗.15๒๐๕๘

148,276.32 บาท
[Signature]