



## บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Provincial Electricity Authority

จาก ..... ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ..... ถึง ..... ผจก.กฟอ.บ้านฉาง .....  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ .....  
เรื่อง ..... ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) .....  
อ้างถึง ..... คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๓๗๔๘๙๘ ..... ลว. พฤศจิกายน ๒๕๕๗ .....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.นายพิศักดิ์ บุญศิริ บก.อัญชัน

**ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง**

ตาม คำร้องฯ ..... แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ..... ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ..... บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ..... เลขที่ ..... ๒๘๓ .....  
หมู่ที่ ..... ถนน ..... สี่ลม ..... ตำบล ..... สี่ลม ..... อำเภอ ..... นางรัก .....  
จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร .....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ..... ปากทางเข้าโรงพยาบาลบ้านฉาง ..... เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ๑ ..... ถนน  
ตำบล ..... พลา ..... อำเภอ ..... บ้านฉาง ..... จังหวัด ..... ระยอง ..... ขอใช้ไฟเพื่อ ..... ห้างสรรพสินค้า  
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ..... ๓ ..... เฟส ระบบ ..... ๒๒ ..... เค.วี. วงจรที่ ..... ๙ ..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า  
บ้านฉาง ..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ..... ๖ ..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ..... - ..... ราย ไฟฟ้ากำลัง ..... - ..... ราย  
โหลดรวมประมาณ ..... ๘๐ ..... กิโลวัตต์

### ๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ .....  
๔.๑ .....  
๔.๑ .....  
๔.๑ .....

## วิธีการดำเนินการ

### ๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [ ] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] .....

### ๒. ร้อยถอนแรงสูง

- [ ] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] .....

### ๓. แรงสูงภายนอก

- [ ] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] .....

### ๔. แรงสูงภายใน

- [ ] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [✓] พาดสาย.....๕๐ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๕.....ม.
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] .....

### ๕. ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน

- [ ] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [ ] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- [ ] .....

### ๖. หม้อแปลงภายใน

- [✓] ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....๑.....ชุด
- [✓] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [ ] .....

### ๗. แรงต่ำภายนอก

- [ ] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.



เงินลงทุน (บาท).....บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปากทางเข้าโรงพยาบาลบ้านฉาง.....

| แผนก                 | งบ กฟภ.             |         | งบผู้ใช้ไฟ |
|----------------------|---------------------|---------|------------|
|                      | งบทำการ             | งบลงทุน |            |
| แรงสูงภายนอก         | -                   | -       | -          |
| แรงต่ำภายนอก         | -                   | -       | -          |
| แรงสูงภายใน          | -                   | -       | ๓๘,๕๔๗.๐๐  |
| รื้อถอนหม้อแปลงภายใน | -                   | -       | -          |
| หม้อแปลงภายใน        | -                   | -       | ๒๒๕,๙๕๙.๐๐ |
| ค่าสมทบ              | -                   | -       | ๑๐,๐๐๐.๐๐  |
|                      |                     |         |            |
|                      |                     |         |            |
| รวมเป็นเงิน          |                     |         | ๒๗๔,๕๐๖.๐๐ |
|                      | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |         | ๑๙,๒๑๕.๔๒  |
|                      | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |         | ๒๙๓,๗๒๑.๔๒ |

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๒๙๓,๗๒๑.๔๒.....บาท  
(.....สองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ  
๓, ๖.....เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔, ๕, ๖.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ  
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....  
(.....นายฉัตรชัย คำใบ.....)  
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./๒๒๗.....  
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....  
(.....นายจิรศักดิ์ พรานนทีสถิตย์.....)

ตำแหน่ง.....ชจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....  
...../...../.....

F49-60258 11020001 @ 9.4 ME 58  
293,721.42 บาท  
Sumit