



บันทึก

มี.ค. ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท วณิชชียก่อสร้าง (๑๙๗๙) จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๕๐๓๑๘๖ คว. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท วณิชชียก่อสร้าง (๑๙๗๙) จำกัด เลขที่ ๒๕๓
หมู่ที่ ถนน ตำบล จระเข้บัว อำเภอ ลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซอยหลังโรงน้ำตาล เลขที่
หมู่ที่ ๑๑ ถนน ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง
จังหวัด ชลบุรี

ขอใช้ไฟเพื่อ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [✓] ปักเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ ต้น
- [✓] พาดสาย ๕๐ SAC ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๗๐ ม.
- [✓] พาดสาย ๕๐ SAC , ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓ , ๑ เส้น ระยะทาง ๖๖๐ ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [✓] BA/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [✓] ร้อยถอนเสา คอ. ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (๑๙๗๙) จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๔๐๙,๒๓๖.๐๐	๔๐๙,๒๓๖.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๑๒,๘๐๔.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	๗,๗๗๒.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	๗,๑๒๕.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๔๓๘,๘๓๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓๐,๓๒๕.๕๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๖๙,๑๖๒.๕๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๔๖๙,๑๖๒.๕๙ บาท
(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒., ๖., ๗. เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓. เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๐๐๒๓
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ _____
(นายจิรศักดิ์ พรานนทีสถิตย์)
ตำแหน่ง ขก. (ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟผ.บ้านฉาง
_____/_____/_____

ลงชื่อ _____
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)
_____/_____/_____

๒๕๖๓ ๓๓ กค ๒๕๖๓
F48๒๐๕๑๐๓๒๐๐๑