



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท บาร์เซโลนา วิลเล่ จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๕๖๔๓๕๑ กว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บาร์เซโลนา วิลเล่ จำกัด เลขที่ ๙/๓๖
หมู่ที่ ๙ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่ ๙/๔๓
หมู่ที่ ๙ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๒๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- ☒ รื้อถอนเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
☒ รื้อถอนสาย ๑๘๕ PIC ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ ม.
☐ รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
☐

๒. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ๑๒.๒๐, ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒, ๔ ต้น
☒ พาดสาย ๑๘๕ SAC ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๕๐ ม.
☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
☐

๓. แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
☒ BAVAL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- ☐ รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ๑ ชุด
☐ รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
☐

๕. หม้อแปลงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ๑ ชุด
☐ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
☐

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- ☐ รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
☒ รื้อถอนสาย ๕๐ A ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑, ๑ เส้น ระยะทาง ๓๐ ม.
☒ รื้อถอนสาย ๕๐ A ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑, ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.
☒ รื้อถอนสาย ๙๕ AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๕๐ ม.
☐

๗. แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดสาย ๙๕ AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๗๐ ม.
☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท บาริเซโคโนว วิลล์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	๒๕,๔๑๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	๘๒๙,๑๑๗.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๒๖,๒๓๒.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	๖,๙๐๖.๐๐
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๓๐,๙๑๑.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	๓,๐๘๒.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	๑๓๕,๘๓๔.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๐๕๗,๔๙๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๗๔,๐๒๔.๔๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๑๓๑,๕๑๖.๔๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑,๑๓๑,๕๑๖.๔๔.....บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ
๑, ๒, ๕, ๖, ๗.....เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์ฉัตร)

ที่ บฉ.-บค./๑๕๘.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์)

ตำแหน่ง ขกจ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

F๔๑๕๖๕๗๐๘๙/๐๐๑

๑๙. ๓/๖๓ ๕๙

1,059,492.-

.....