



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด (เฟส ๓)
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด เลขที่
หมู่ที่ ๑๒ ถนน ตำบล นาป่า อำเภอ เมือง
จังหวัด ชลบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ บ้านจัดสรร (เฟส ๓) เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๓๓ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๐.๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๗, ๑.....ต้น
[] พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน ๓/๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๕๐.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....๒.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๒.....เครื่อง
[]

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๕๖.....ต้น
[] พาดสาย.....๕๐ AW, ๙๕ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.๖.....เส้น ระยะทาง.....๑๓๐, ๘๒๐.....ม.
[] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๘๒๐.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] :-

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท โกลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด (เฟส.๓)

แผ่นก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๒๗,๐๙๒.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๓๒๘,๖๓๙.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๕๕๘,๔๙๓.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๘๒,๒๖๗.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๒๒๘,๔๙๑.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๘๕,๙๙๔.๓๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๓๑๔,๔๘๕.๓๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑,๓๑๔,๔๘๕.๓๗.....บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ
๓.๕.๗.....เป็นทรัพย์สินของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๘.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภรณ์ชัยวัฒน์)

ที่ บจ.-บค./...๐๐๐๓.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายวินัยภัทราวัฒน์ ไกรรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.บ้านสร้าง.....

F49152620120003 ๐๙. ๒๒๓ ๕๙
1,309,136.37 บาท
.....