



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง – นายสุรพล ตรุณ
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุรพล ตรุณ เลขที่ ๒๒/๗๗
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซอยเทศบาล ๑๘/๗ แยก ๓ เลขที่ หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล สำนักท้อน
อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ รีสอร์ท รับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่าง
จากสถานีจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๑๕.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ ๘๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- ☒ ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง ๓๐ ม.
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐

๒. ร้อยถอนแรงสูง

- ☐ ร้อยถอนเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐

๓. แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐

๔. แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐

๕. ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน

- ☐ ร้อยถอนเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ☐ ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- ☐

๖. หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลงจำนวน ๑ ชุด
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- ☐

๗. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก

- ☒ ร้อยถอนเสา คอร. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ☐ ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๘. แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☒ แร็ค ๔x๒๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด

เงินลงทุน (บาท)...นายสุรพล ตรุณ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๔๐,๒๐๔.๐๐	๔๐,๒๐๔.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๕๙,๓๙๗.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	๑,๑๐๕.๐๐	-
แรงต่ำภายนอก	-	๓,๙๒๒.๐๐	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๕๙,๒๖๗.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๖๘,๘๖๘.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๑,๘๒๐.๗๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๘๐,๖๘๘.๗๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๑๘๐,๖๘๘.๗๖.....บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกกร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑...๗...๘
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๔, ๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัณชัน.....)

ที่ บฉ.-บค./.....๐๐๖๔.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

.....

(.....นายภาวัต โกรรัตน์.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

F6 ๐๐๖๒๑๕15๐๐๐๒ ค.ร. 15 พค
186,038.76 บาท
.....