



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง – บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๐๓๔/๑๓๒-๑๖๑
หมู่ที่ ถนน ตำบล บางกะปิ อำเภอ ห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพฯ ฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๔ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐ SAC ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓.๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- ☒ ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....๑.....ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๕๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๖๘,๕๕๑.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๓๙๒,๗๕๖.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๔๖๑,๓๔๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓๒,๒๙๔.๒๙ .
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๙๓,๖๔๑.๒๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๔๙๓,๖๔๑.๒๙.....บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓, ๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภักดิ์).....
...../...../.....

ที่ บจ.-บค./.....๐๐๖๓.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
(.....นายภาวัต โกรรัตน์.....)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....
...../...../.....

F 600926205 ๐๐ ๐๐๐/ ๑๗.๒๒ พ
488,291.29 ๒๓๓
[Signature]