



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท พงศกรกลการ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม คำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ :-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พงศกรกลการ จำกัด เลขที่ ๖๘/๕๙
หมู่ที่ ๑๒ ถนน ตำบล ศาลาธรรมสพน์ อำเภอ ทวีวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพฯ ฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนบ้านฉางบูรพาพัฒนา) เลขที่
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟทาง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- ☒ ร้อยถอนเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ๑๒.๐๐, ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๒, ๒ ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๒, ๑ เส้น ระยะทาง ๓๐ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- ☒ อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง แบนแขวน ๑ เฟส จำนวน ๓ ชุด

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท พงศกรกลการ จำกัด (ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบ้านฉางบูรพาพัฒนา)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	๒,๖๐๕.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	๑๔๕,๘๖๓.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๑๑๐,๐๙๙.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๙,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๖๗,๕๖๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๘,๗๒๙.๖๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๘๖,๒๙๖.๖๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๘๖,๒๙๖.๖๙ บาท
(.....สองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม
ข้อ ๑, ๒.....เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายทศศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.)

ที่ บฉ.-บค./.....๐๑๕๗.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
.....
(.....นายภาวัต โกรรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รองก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....
.....

F553516209030001 ลอ. 3/9/62